

etertub

Auskleidungssystem ETERTUB-aqua

Checkliste Vorbereitungsarbeiten

Die nachfolgend aufgelisteten Arbeiten sind vor Beginn der eigentlichen Reservoirsanierung auszuführen. Die Auflistung ist nicht abschliessend und muss unter speziellen Bedingungen ergänzt werden.

Bauherrschaft

- Überprüfen und Sicherstellen der Statik der zu sanierenden Reservoirs.
- Rissprotokoll aufnehmen.
- Sanierung von sichtbaren Armierungseisen.
- Ausgleichen von starken Unebenheiten bei allen zu sanierenden Oberflächen.
- Entfernen von Hohlkehlen und Oberflächen-Dichtungen zwischen Boden und Wänden / Stützen
- Demontage aller Leitungen, Konsolen, Halterungen etc. im Innern der Behälter.
- Kernbohrungen für die neuen Wanddurchführungen in PE inkl. Fixieren und Einmörteln der Rohre
- Kontrollieren und allenfalls Erstellen des Bodengefälles zum Pumpensumpf.
- Vorbereiten des Pumpensumpfes inkl. Entleerungsleitung.
- Sanierung von bestehenden oder Einbau von neuen Drucktüren.
- Reinigung aller zu beschichtenden Oberflächen (Boden, Wände, Säulen) mit Hochdruck.
- Entfernen von losen Teilen.
- Reservoir besenrein reinigen.

Etertub

- Zufahrt zum Reservoir vor Ort abklären.
- Zugang zu den zu sanierenden Behältern vor Ort abklären.
- Ausmessen der Behälter.
- Stromanschluss prüfen; min. 10 kW / 220V / 50Hz.
- Bauprogramm mit Bauherrschaft besprechen.